

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

NN	Գծագրերի անվանումը	ՄԱԿՆԻՇ
1	Գլխամասային թերթ	ՋԿ-1
2	Հատակագիծ Մ 1:100	ՋԿ-2
3	Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի տարածական ուրվագծեր Մ 1:100	ՋԿ-3
4	Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի աշխատանքային ծավալներ Մ 1:100	ՋԿ-4

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Գոյություն ունեցող ջրագիծ
	Նախագծվող ջրագիծ
	Գոյություն ունեցող կոյուղի
	Նախագծվող կոյուղի
	Տաք ջրագիծ
	L Լվացարան
	24 Չուգարանակոնք
	U Մաքրիչ
	T Փական
	H4 Խոհանոցակոնք
	ՋԿԳ Ջրամատակարարման կանգնակ (գոյություն ունեցող)
	ԿԿԳ Կոյուղու կանգնակ (գոյություն ունեցող)

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սանհանգույցների վերակառուցման նախագիծը կատարված է հաստատված նախագծային առաջադրանքի, ճարտարապետաշինարարական հատակագծի և ՀՀ Շինարարական նորմաների ու կանոնների հիման վրա:


Ջրամատակարարման ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենային խողովակներից: Այն ջերմոմեկուսացվում է ջերմոմեկուսիչ պատյանով և միացվում է գործող ջրամատակարարման ցանցին:


Կոյուղու ցանցը մոնտաժվում է կոյուղու անճնշում պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու կեղտաջրերը ինքնահոսով հեռացվում են գործող Ø100մմ կոյուղու ցանցով և լցվում են քաղաքի ընդհանուր կոյուղի: Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերը շահագործելուց առաջ անհրաժեշտ է փորձարկել: Ջրամատակարարման ցանցը միաժամանակ պետք է ախտահանել քլորաջրով:

Սույն նախագծով մոնտաժային աշխատանքները կատարելուց հետո վերակառուցվող սանհանգույցները կունենան հուսալի և անխափան աշխատող սառը, տաք ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգեր:


					Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերության երաժշտական ձայնագրման ստուդիայի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքային նախագիծ			
Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.				
ՆԳՃ		Գ.Իվանյան			Ինժեներական մաս /Ջրամատակարարում և կոյուղի/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Մ.Գրիգորյան				ԱՆ	ՋԿ-1	4
					Գլխամասային թերթ	2017թ.		

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




					Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերության երաժշտական ձայնագրման ստուդիայի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքային նախագիծ				
Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.					
ՆԳԾ	Գ.Իվանյան				Ինժեներական մաս <i>/Ջրամատակարարում և կոյուղի/</i>		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Մ.Գրիգորյան						ԱՆ	ԶԿ-2	4
Ստուգեց	Ռ.Ավետիսյան				Հատակագիծ Մ 1:100		 PROJECT 2017թ.		

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՅԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ Մ 1:100




ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՅԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ Մ 1:100



Ծանոթություն

- Ջրամատակարարման ցանցը մոնտաժել պոլիպրոպիլենե խողովակներից, այն ջերմամեկուսացնել (PN)
- Կոյուղու ցանցը մոնտաժել պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից:

					Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերության երաժշտական ծայնագրման ստուդիայի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքային նախագիծ				
Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.					
ՆԳՃ	Գ.Իվանյան				Ինժեներական մաս /Ջրամատակարարում և կոյուղի/		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Մ.Գրիգորյան						ԱՆ	ԶԿ-3	9
Ստուգեց	Ռ.Ավետիսյան				Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի տարածական ուրվագծեր Մ 1:100		 2017թ.		

Զրամատակարարման ցանցի աշխատանքային ծավալներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
I Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում Ø25, Ø20, Ø15	մ	5.0
II Մոնտաժման աշխատանքներ			
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ջերմամեկուսիչ պատյանով PN10, 32x3 մմ (Ø25մմ)	մ	17.0
2	Նույնը PN10, 25x2.3 մմ (Ø20 մմ)	մ	15.0
3	Նույնը PN10, 20x1.9 մմ (Ø15 մմ)	մ	48.0
4	Բրոնզե փական Ø25 մմ	հատ	3
5	Նույնը Ø20 մմ	հատ	3
6	Նույնը Ø15 մմ	հատ	18
7	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Ø25, Ø20 և Ø15 մմ	հատ	40
8	Պողպատե ամրացնող դետալներ	կգ	4.0
9	Խառնիչ Ø15մմ	հատ	6
10	Պողպատե պատյան Ø150մմ, L=60սմ, 2 հատ	մ	1.2
11	Պատյանի և խողովակի միջև խծուծի լցում	մ³	0.01
12	Կտրում միացում գործող ջրագծին Ø25մմ	տեղ	1
13	Համակարգի փորձարկում Ø25մմ, Ø20 և Ø15 մմ	մ	70.0
14	Պատերում անցքերի շաղախում Ø150 մմ	տեղ	2
15	Ե/Բետոնե ծածկերում անցքերի շաղախում Ø50 մմ	տեղ	4
16	Շին. աղբի տեղափոխում	տոն	0.012

Կոյուղու ցանցի աշխատանքային ծավալներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
I Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
1	Թուջե խողովակների ապամոնտաժում Ø100 և Ø50 մմ	մ	15.0
2	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2
3	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2
II Մոնտաժման աշխատանքներ			
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի մոնտաժում Ø100 մմ	մ	41.0
2	Նույնը Ø50 մմ	մ	15.0
3	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ Ø100 մմ	հատ	2
4	Չուգարանակոնք լվացման տակառիկով	կոմպլ	5
5	Լվացարան 600x400	կոմպլ	4
6	Չժանգոտող պողպատից խոհանոցակոնք	կոմպլ	1
7	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ <<Արիստոն>> -100 L N=2.0 կվտ ընդարձակման խող-ով	կոմպլ	1
8	Նույնը <<Արիստոն>> -50 L N=2.0 կվտ ընդարձակման խող-ով	կոմպլ	1
9	Պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ Ø100 մմ	հատ	3
10	Պողպատե պատյան Ø300, L=60 սմ 2 հատ	մ	1.2
11	Պատյանի և խողովակի միջև խծուծի լցում	մ³	0.01
12	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Ø100 մմ	հատ	11
13	Նույնը Ø50 մմ	հատ	12
14	Պատերի մեջ անցքերի շաղախում Ø300 մմ	հատ	2
15	Ե/Բետոնե ծածկերում անցքերի շաղախում Ø100 մմ	հատ	9
16	Կտրում միացում գործող կոյուղագծին Ø100 մմ	տեղ	1
17	Պողպատե ամրացվող դետալներ	կգ	5.0
18	Համակարգի փորձարկում Ø100, Ø50	մ	56.0
19	Շին. աղբի տեղափոխում	տոն	0.30

					Հայաստանի Հանրային Ռադիոընկերության երաժշտական ձայնագրման ստուդիայի նորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքային նախագիծ			
Փոխ.	Թերթ	N փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթ.				
ՆԳՃ		Գ.Իվանյան			Ինժեներական մաս /Զրամատակարարում և կոյուղի/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Մ.Գրիգորյան				ԱՆ	ԶԿ-4	4
Ստուգեց		Ռ.Ավետիսյան			Զրամատակարարման և կոյուղու աշխատանքային ծավալներ	